

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 5 บ้านร้องเหยง.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....กองช่าง.....เทศบาลตำบลหนองแก้ว.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....498,700.00.....บาท
3. ลักษณะงาน
.....ขนาดกำแพงหนา 0.15 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 124.00 เมตร พร้อมถมดินลูกรังปรับระดับ ตามแบบ
แปลนของ เทศบาลตำบลหนองแก้ว.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....12 เมษายน 2560...เป็นเงิน.....498,700.00.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ..ปร. 5.....
 - 5.2 ..ปร. 4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1นางทัศนพร ขอดแก้ว.....
 - 6.2นายประพันธ์ ต้อยตง.....
 - 6.3นายธีรศักดิ์ ไหวเคลื่อน.....

บันทึกการคำนวณราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก้ว

วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแก้ว ที่ 088/2560 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในงานโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกำแพงหนา 0.15 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 124.00 เมตร พร้อมถมดินลูกรังปรับระดับ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแก้ว ณ หมู่ที่ 5 บ้านร้องแหง่ ต.หนองแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่


ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2536 เรื่อง กำหนดมาตรการ การป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลางตามมาตรฐานแฟลคเตอร์ F ที่กำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมราคากลางแล้ว ดังนี้

ค่าวัสดุ	270,611.11	บาท
ค่าแรงงาน	110,721.10	บาท
ค่าแฟลคเตอร์ F	117,374.02	บาท
ค่าป้ายโครงการ	-	บาท
รวมค่าก่อสร้าง	498,706.13	บาท
กิตเพียง	498,700.00	บาท

(-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

พร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางทัศนพร ขอดแก้ว)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายประพันธ์ ตูยดง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ไหวเคลื่อน)


เห็นชอบ



(นางทัศนพร ขอดแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก้ว

อนุมัติ



(นายเจริญ โนนีระ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก้ว

ราคากลางค่างานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านร้องแหง

ต.หนองแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

(ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ขนาดหน้า 0.15 ม. สูง 1.20 ม. ยาว 124.00 ม. พร้อมถมดินลูกรังปรับระดับ)

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลหนองแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านร้องแหง ต.หนองแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 (ราคาพาณิชย์ เดือน ก.พ. 60)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	381,332.11	1.3078	498,706.13	
	-ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.				
	ขนาด หน้า 0.15 ม. สูง 1.20 ม.				
	ยาว 124.00 ม.๗				
	(รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด)				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,706.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ			498,700.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดความยาว 124.00 ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 4,021.17 บาท/ม.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....ปลัดเทศบาล

(นางทัศนพร ขอดแก้ว)

กรรมการฯ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายประพันธ์ ตู่ยง)

กรรมการฯ.....นายช่างโยธา

(นายธีรศักดิ์ ไหวเคลื่อน)

ประมาณราคา ค่าก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณะระยะประชิด หมู่ที่ 5 บ้านร่องแห้ง ต.หนองแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ขนาดหน้า 0.15 ม. สูง 1.20 ม. ยาว 124.00 ม. พร้อมถมดินลูกรังปรับระดับบดอัด)

สถานีก่อสร้าง ลำเหมืองสาธารณะระยะประชิด หมู่ที่ 5 บ้านร่องแห้ง ต.หนองแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ **แบบเลขที่** **รายการเลขที่**

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองแก้ว **กอง** **กรม**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินฐานรากกำแพงกันดิน	46.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,750.00	5,750.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้นฐานราก	10.00	ลบ.ม.	514.02	5,140.20	99.00	990.00	6,130.20	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	1,680.37	16,803.70	398.00	3,980.00	20,783.70	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	-คอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc.ลูกบาศก์)	49.00	ลบ.ม.	1,775.70	87,009.30	498.00	24,402.00	111,411.30	
5	งานไม้แบบทั่วไป	347.00	ตร.ม.	-	-	154.00	53,438.00	53,438.00	
	-ไม้แบบทั่วไป คิด 25%	86.00	ลบ.ฟ.	467.29	40,186.94	-	-	40,186.94	
	-ไม้คร่าไม้แบบ	26.00	ลบ.ฟ.	467.29	12,149.54	-	-	12,149.54	
	-ตะปูตอกไม้แบบ	26.00	กก.	32.71	850.46	-	-	850.46	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-DB Ø 12 มม.	1.22	ตัน	21,261.69	25,939.26	4,100.00	5,002.00	30,941.26	
	-RB Ø 9 มม.	2.27	ตัน	21,238.32	48,210.99	3,300.00	7,491.00	55,701.99	
	-ลวดผูกเหล็ก	56.00	กก.	30.37	1,700.72	-	-	1,700.72	
7	งานดินลูกรัง ถมปรับระดับ บดอัด	236.00	ลบ.ม.	120.00	28,320.00	35.50	8,378.00	36,698.00	
8	งานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.20 ม.	2.00	ท่อ	2,150.00	4,300.00	645.00	1,290.00	5,590.00	
	ค่าวัสดุ				270,611.11				
	ค่าแรง						110,721.00		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				270,611.11		110,721.00	381,332.11	

เมื่อวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 (ภาคพาณิชย์ เดือน ก.พ. 60)